

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 97 w miejscowości Łownica na odcinku 370 mb od km 0+000 do km 0+370 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km		0,370
	W1	370*0,001	km	0,370	
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha		0,092
	W1	230*2*2,0*0,01*0,01	ha	0,092	
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m2		33,48
	W1	2*0,215*6*6+6*3,00	m2	33,48	
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków ścięcie przyległych skarp	m3		885,19
	W1 - korytowanie, usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków	(370*3,10+4*0,215*6*6+2*(0,215*3*3+3,10*3,0))*0,45	m3	540,19	
	W2 - ścięcie przyległych skarp	2*230*1,5*0,5	m3	345,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1 200,43
	W1 - droga	370*3,10+4*0,215*6*6	m2	1 177,96	
	W2 - zjazdy	2*(0,215*3*3+3,10*3,0)	m2	22,47	
6	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1 200,43
	W1 - droga	370*3,10+4*0,215*6*6	m2	1 177,96	
	W2 - zjazdy	2*(0,215*3*3+3,10*3,0)	m2	22,47	
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		1 200,43
	W1 - droga	370*3,10+4*0,215*6*6	m2	1 177,96	
	W2 - zjazdy	2*(0,215*3*3+3,10*3,0)	m2	22,47	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
8	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		992,96
	W1	370*2,60+4*0,215*6*6	m2	992,96	
9	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		955,96
	W1	370*2,50+4*0,215*6*6	m2	955,96	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2		244,47
	W1 - pobocze	2*370*0,30	m2	222,00	
	W2 - zjazdy	2*(0,215*3*3+3,10*3,0)	m2	22,47	
11	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową	m2		244,47
	W1 - pobocze	2*370*0,30	m2	222,00	
	W2 - zjazdy	2*(0,215*3*3+3,10*3,0)	m2	22,47	
12	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		222,00
	W1	2*370*0,30	m2	222,00	