

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie – Malżyn
w miejscowości Zachoinie i Malżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,600
	W1	600*0,001	km	0,600	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków, ścięcie przyległych skarp	m3		1 120,00
	W1 - korytowanie na poszerzeniach	600*2*1,00*0,35	m3	420,00	
	W2 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków	600*3,00*0,10	m3	180,00	
	W3 - ścięcie przyległych skarp	2*260*2,00*0,50	m3	520,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		3 000,00
	W1	600*5,00	m2	3 000,00	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1 200,00
	W1	600*2*1,00	m2	1 200,00	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 200,00
	W1	600*2*1,00	m2	1 200,00	
6	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		600,00
	W1	600*5,00*0,20	m3	600,00	
E3	CPV 45233320-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczny	m2		2 160,00
	W1	600*3,60	m2	2 160,00	
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczny	m2		2 100,00
	W1	600*3,50	m2	2 100,00	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2		900,00
	W1	2*600*0,75	m2	900,00	
10	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		360,00
	W1	2*600*0,30	m2	360,00	

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie – Małżyn
w miejscowości Zachoinie i Małżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E5	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu			
11	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym	m2		3,88
	W1 - znak P-12 "Linia bezwzględnego zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	(6+1,75)*0,50	m2	3,88	
12	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt		3,00
	W1	3,00	szt	3,00	
13	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich, folia odbłaskowa 2 generacji	szt		5,00
	W1 - znak D-1 "droga z pierwszeństwem"	2,00	szt	2,00	
	W2 - tabliczka T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie	2,00	szt	2,00	
	W3 - znak B-20 "STOP"	1,00	szt.	1,00	
14	D-07.05.01	Montaż barier energochłonnych stalowych SP-09	m		16,00
	W1	2*8	m	16,00	