

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 337020 T Ublinek - Kaczyce
w miejscowości Ublinek i Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 4511200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,970
	W1	970*0,001	km	0,970	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, ścięcie zawyżonych poboczy, usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków	m3		854,00
	W1 - korytowanie na poszerzeniach	970*2*0,75*0,35	m3	509,25	
	W2 - ścięcie zawyżonych poboczy, usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków	985*3,50*0,10	m3	344,75	
E2	CPV 4523320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		4 850,00
	W1	970*5,00	m2	4 850,00	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1 455,00
	W1	970*2*0,75	m2	1 455,00	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 455,00
	W1	970*2*0,75	m2	1 455,00	
6	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		970,00
	W1	970*5,00*0,20	m3	970,00	
E3	CPV 4523320-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		3 492,00
	W1	970*3,60	m2	3 492,00	
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		3 395,00
	W1	970*3,50	m2	3 395,00	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2		1 455,00
	W1	2*970*0,75	m2	1 455,00	
10	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		582,00
	W1	2*970*0,30	m2	582,00	

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 337020 T Ublinek - Kaczyce
w miejscowości Ublinek i Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025

E5	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu			
11	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym	m2		7,75
	W1 - znak P-12 "Linia bezwzględnego zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	2*(6+1,75)*0,50	m2	7,75	
12	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt		6,00
	W1	6,00	szt	6,00	
13	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich, folia odbłaskowa 2 generacji	szt		6,00
	W1 - znak D-1 "droga z pierwszeństwem"	4,00	szt	4,00	
	W2 - znak B-20 "STOP"	2,00	szt.	2,00	