


- Uwagi:
1. Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami – dokumentacja wielobranżowa stanowi całość.
 2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg proj. branżowych.
 3. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
 4. Wymiary nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków projektu).
 5. Przy wymiarowaniu pominięte zostały węgariki.
 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej i inne należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 7. Współczynnik przenikania ciepła nie mogą być większe niż:
 - a) $1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – dla drzwi zewnętrznych i witrzyn
 - b) $0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – dla okien, drzwi balkonowych oraz powierzchni przeszklonych nieotwieralnych
 8. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
 9. Kratki wentylacyjne otwierać 10 cm pod stropem.
 10. Izolacja w pomieszczeniach mokrych z taśmami systemowymi w narożnikach układana zgodnie z systemem i wytycznymi producenta.
 11. Wszelkie otwory do $\varnothing 20\text{cm}$ należy wiercić wiertnicą.



Jednostka Projektowa: USŁUGI BUDOWLANO–PROJEKTOWE Leszek Zaremba ul. Długa 41 28–236 Rytwiany	Gmina Lipnik Lipnik 20 27–540 Lipnik			
	PRZEBUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEPNACZENIEM NA BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ(SWIETLICA WIEJSKA)			
	Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 10/2 obręb: 0018 Usorzów jednostka ew. 260603_2 Lipnik			
	Treść rysunku:			
RZUT POLACI DACHU				
ARCHITEKTURA				
Zakres: PROJEKT BUDOWLANY		Budynek MIESZKALNY JEDNORODZINNY		
Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Makowski		10/PKOKK/2012		
Opis: mgr inż. arch. Piotr Drzymała		315/SWOKK/2018		
Forma/Skala: A3/1:100		Rysunek Nr: Rys. 6		
Data: 07.2021		A		