



kruszywo łamane 0-31,5mm gr.8 cm
podbudowa z kruszywa łamanego

warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 4,00 m	4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki min.-bitum - szer. 4,10 m	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz	
z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 5,00 m	20 cm
warstwa odsączająca z rumoszu skalnego - szer. 5,00 m	15 cm

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3.2
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 920, 908 w miejscowości Włostów na odcinku 1720 mb od km 0+000 do km 1+720				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt Techniczny	Data: 04.2022		Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	